



Модульная котельная установка
с установленной мощностью 1,0 МВт
(2 котла по 0,5 МВт – один в работе,
второй в резерве)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Блок-модуль здания котельной (под общей крышей)	2
2	Котел водогрейный КВм-0,5 МВт с ручной загрузкой угля и вентилятором поддува	2
3	Дымосос	2
4	Золоуловитель дымовых газов с бункером под золу	2
5	Газоходы	комплект
6	Труба дымовая ф520мм высота 21 м с растяжками	1
7	Электрооборудование (шкаф электрический общекотельный, кабельная продукция, освещение)	комплект
8	Гидрооборудование (в том числе: - насосы сетевые; - насосы циркуляционные ГВС; - насосы подпиточные; - теплообменники ГВС; - водоподготовка типа "комплексон"; - бак запаса подпиточной воды 1 м ³)	комплект
9	Комната оператора	1
10	Бункер угля под загрузку автомобилем или погрузчиком	1
11	Отопительно-вентиляционная установка	1
12	Бытовые помещения – туалет, душевая, раздевалка	комплект